Pruszków, dnia 13.09.2019 roku

Nr postępowania: ZP.272.15.2019

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II

Zamawiający, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, przedstawia odpowiedzi na pytania, że

1. Prosimy o potwierdzenie iż opisana konfiguracja central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia związane z technologią medyczną, gabinety, pokoje łóżkowe, zabiegowe, operacyjne itp. jest poprawna i Inwestor wymaga aby centrale były wyposażone w wymiennik krzyżowy przeciwprądowy.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza

2. Prosimy o informację czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę dla zakresu prac budowlanych objętym niniejszym przetargiem.

Odpowiedź
Tak, treść decyzji:
Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę dla SPZZOZ w Pruszkowie obejmujące:
Rozbudowę i przebudowę budynku Szpitala Powiatowego w zakresie dobudowy 3-kondygnacyjnego budynku D wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ew. 469/1 w Pęcicach (obr.10), gm. Michałowice

3. Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych wydanych przez gestorów sieci sanitarnych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Odpowiedź
Posiadane warunki w załączniku Warunki techniczne dla przyłączenia węzła cieplnego.
Pozostałe warunki po stronie wykonawcy

4. Prosimy o potwierdzenie, iż udostępniony projekt wykonawczy został uzgodniony z rzeczoznawcami SANEPID, BHP oraz PPOŻ.

Odpowiedź
Konieczność uzgodnienia dokumentacji wynika z rozporządzenia i wymagane jest do projektu budowlanego.

5. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający posiada odstępstwo pozwalające zastosować recyrkulację w pomieszczeniach sal operacyjnych i cięć cesarskich

Odpowiedź
§ 151 pkt. 4 mówi o powietrzu recyrkulacyjnym.
W salach operacyjnych występują centrale powietrza wtórnego - nazewnictwo zgodne z aktualną normą PN-EN 16798-3:2017-09.
Nie jest to układ tożsamy z recyrkulacją, w związku z czym nie ma wymogu składania odstępstwa do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

6. Prosimy o jednoznaczną informację jakiej wielkości stropy laminarne powinny być zamontowane w Salach operacyjnych i Sali cięć cesarskich. Według przekazanego opisu w pkt. 8.3 jest informacja iż stropy powinny być wymiarów 3250x3250mm a według punktu 8.4 „W salach operacyjnych zostaną zastosowane sufity z nawiewem laminarnym o wymiarach 1950x3250 mm”

Odpowiedź
Wielkości stropów zgodnie z rys VAC3.*
Punkt 8.3 opisuje wentylacje dla sal operacyjnych dla których przewidziano sufit 3250x3250.
Punkt 8.4 opisuje wentylacje dla sali cięć cesarskich dla której przewidziano sufit 1950x3250.

7. Zgodnie z opisem z przekazanym opisem technicznym pomieszczenie przygotowania pacjenta 2.49 powinno być obsługiwane przez system NW5 natomiast według rysunków jest obsługiwane przez

system wentylacyjny NW2 prosimy o potwierdzenie który system wentylacyjny ma obsługiwać pomieszczenie przygotowania pacjenta.

Odpowiedź

Zgodnie z rysunkiem należy do systemu NW2

8. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający konsultował projekt bloku operacyjnego z technologiem medycznym i potwierdza iż pomieszczenie przygotowania pacjentów ma być oddalone od sal operacyjnych i skomunikowane z nimi korytarzem czystym a nie bezpośrednio z nimi graniczyć wraz z komunikacją co jest ogólnie przyjętym standardem.

Odpowiedź

Projekt technologii jest wykonany zgodnie z rozporządzeniem

9. Prosimy o informację czy dla Sali cięć cesarskich należy przewidzieć nawilżacz powietrza, pkt. 9 opisu technicznego mówi jedynie o salach operacyjnych? Jeżeli Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania nawilżacza powietrza w Sali cięć cesarskich to prosimy o podanie jego typu oraz wydajności.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem pkt 8.4, 12.2 oraz częścią rysunkową(VAC3) układ obsługujący sale cięć cesarskich posiada nawilżacz parowy o wydajności 30kg/h.

10. Prosimy o potwierdzenie iż kanały wentylacyjne mają być stosowane wg. Klas szczelności z wycofanej normy PN-B-76001:1996 (klasy szczelności A i B) a nie z aktualnie obowiązującej PN-EN 1507:2006 gdzie są 4 główne klasy szczelności wraz z 3 podklasami uzależnionymi od ciśnienia panującego w kanale. Jeżeli szczelność kanałów wentylacyjnych ma być zgodna z normą PN-EN 1507:2006 prosimy o podanie konkretnej klasy szczelności dla kanałów tj. np. B2,B3, D1, A.

Odpowiedź

Norma PN-EN 1507:2006 została wycofana
Klasy ciśnienia zgodnie z normą PN-EN:1507:2007
Układ NW1 - klasa B2
Układy NW2, NW3, NW4, NW5 - klasa D2

11. Prosimy o potwierdzenie iż kanały wentylacyjne wewnątrz budynku, można izolować wełną mineralną z jednostronną okładziną z folii aluminiowej.

Odpowiedź

Kanały wentylacyjne znajdujące się w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi należy izolować zgodnie z opisem czyli wełna mineralną

12. Prosimy o potwierdzenie iż klapy ppoż. należy przyjąć przez siłownika wyposażone w topik zgodnie z opisem technicznym pkt. 11.1

Odpowiedź

Klapy p.poż. z siłownikiem 230V przerwa + wyzwalacz topikowy.

13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzyskał odstępstwo do stosowania recyrkulacji w pomieszczeniach medycznych gdzie są stosowane klimatyzatory w szczególności w Salach porodowych oraz poporodowych. Urządzenia klimatyzacyjne SPLIT są urządzeniami recyrkulującymi powietrze w pomieszczeniu w związku z tym powinna zostać uzyskana zgoda Państwowego Inspektoratu Sanitarnego zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Odpowiedź

Nie ma takiego wymogu. Urządzenia powinny posiadać atest higieniczny zezwalający na stosowanie w środowisku zakładów opieki zdrowotnej.

14. Zgodnie z punktem 12.4 opisu technicznego nawilżanie ma odbywać się tylko w okresie zimowym. Prosimy o potwierdzenie iż w okresie letnim nawilżanie powietrza ma nie działać.

Odpowiedź

Nawilżanie powietrza musi być sterowane poprzez system automatyki i jest efektem wynikowym. W okresie zimowym jest oczywiste ale nie wyklucza nawilżania w okresie przejściowym czy letnim.
Nawilżanie zależy od parametrów powietrza zewnętrznego zgodnie z wykresem i-x Moliera.

15. Prosimy o informację w jakich proporcjach realizowana jest recyrkulacja w salach operacyjnych i ewentualnie cięć cesarskich w okresie obniżenia aktywności tj. po zabiegu. W pkt. 12.4 opisu technicznego jest informacja, że strumień powietrza dla sal operacyjnych wynosi 1200m3/h, czy w 100% jest to powietrze świeże, 100% recyrkulowane czy jest to powietrze świeże i recyrkulowane?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem pkt 8.3 - "centrala powietrza wtórnego zostanie wyłączona" co oznacza pracę na powietrzu zewnętrznym

16. Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Panele nadłóżkowe – 7 szt. jednostanowiskowe

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panele nadłóżkowe o poniższym opisie:
•Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.
•Wyposażenie medyczne jednostki zaopatrzenia medycznego dla 1 stanowiska:
• Punkt poboru gazu – tlen (O2) – ilość: 2
• Punkt poboru gazu – próżnia (VAC) – ilość 2
• Gniazdo elektryczne 230V białe 45x45mm, zlicowane z powierzchnią panelu, nierezerwowe – ilość 4
• Gniazdo elektryczne 230V zielone 45x45mm, zlicowane z powierzchnią panelu, rezerwowe – ilość 4
• Gniazdo ekwipotencjalne (PA) – ilość 4
• Oświetlenie ogólne 1x54W – ilość 1
• Oświetlenie miejscowe 1x36W – ilość 1
• Oświetlenie nocne 3W – ilość 1
• Włącznik klawiszowy oświetlenia miejscowego – ilość 1
• Włącznik klawiszowy oświetlenia nocnego – ilość 1
• Przygotowanie pod gniazdo systemu przyzywowego (gniazdo oraz manipulator po stronie Zamawiającego) – ilość 1
• Szyna o przekroju 25x10mm dł. 900mm mocowana na panelu z pominięciem miejsc gazowych – ilość 2, max obciążenie min. 40 kg/m
• Rura nośna 1500mm, śr. 38mm - ilość 2
• Dwuramienny wysięgnik do mocowania drążka na pompy infuzyjne ilość - 2
• Drążek do wieszania pomp – ilość 2
• Druciany kosz wieszany na szynie - ilość 2
• Półka z szufladą mocowana na szynie – ilość 2

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie w „sprzęt montażowy" (tj. panele nad łóżkowe, mosty, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, lampy chirurgiczne oraz lampy bezcieniowe sufitowe) wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

W załączeniu Zamawiający udostępnia formularz stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ, aktualizujący dotychczasowe wyjaśnienia dot. parametrów wymaganego sprzętu montażowego i mebli. Przedstawiony załącznik zawiera aktualne i wymagane przez Zamawiającego parametry sprzętu montażowego. Patrz sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 159

17. Prosimy o wyjaśnienie jakie wyposażenie ma być wykonane zgodnie z §1 ust. 8 Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje wyposażenia przeznaczonego do wybudowania obiektu. (armatury, biały montaż, wszelkie zakończenia instalacji np. gazów medycznych zgodnie z projektem). Zamawiający potwierdza, że wyposażenie w „sprzęt montażowy" (tj. panele nad łóżkowe, mosty, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, lampy chirurgiczne oraz lampy bezcieniowe sufitowe) wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

W załączeniu Zamawiający udostępnia formularz stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ, aktualizujący dotychczasowe wyjaśnienia dot. parametrów wymaganego sprzętu montażowego i mebli. Przedstawiony załącznik zawiera aktualne i wymagane przez Zamawiającego parametry sprzętu montażowego. Patrz sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 159

18. Prosimy o przekazanie wykazu urządzeń i sprzętu podlegającego wbudowaniu w ramach niniejszego postępowania opisanego w §1 ust. 8 umowy.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem i odpowiedzią na pytanie 16 i 17 powyżej.

19. Prosimy o przekazanie wykazu urządzeń i sprzętu nie podlegającego wbudowaniu w ramach niniejszego postępowania opisanego w §1 ust. 8 umowy – przekazanego w celach pomocniczych i poglądowych.

Odpowiedź

Zgodnie z projektem i odpowiedzią na pytanie 16-18 powyżej.

Sprostowanie do pytanie Nr 159 z dnia 11.09.2019 r.

Zamawiający w SIWZ-ie w rozdziale III w pkt. 4 informuje, że wyposażenie pomieszczeń w sprzęt przewiduje przeprowadzić osobnym postępowaniem, bardzo prosimy o sprecyzowanie pojęcia sprzęt. Czy Zamawiający ma na myśli sprzęt medyczny wraz z pełnym wyposażeniem budynku tzn. z meblami i sprzętem RTV, AGD?

Jeżeli Zamawiający przewiduje dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu i wyposażenia innego niż medyczne bardzo prosimy o dostarczenie zestawienia takiego sprzętu i wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie w „sprzęt montażowy" (tj. panele nad łóżkowe, mosty, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, lampy chirurgiczne oraz lampy bezcieniowe sufitowe) wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

W załączeniu Zamawiający udostępnia formularz stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ, aktualizujący dotychczasowe wyjaśnienia dot. parametrów wymaganego sprzętu montażowego i mebli. Przedstawiony załącznik zawiera aktualne i wymagane przez Zamawiającego parametry sprzętu montażowego.

Na prośbę Wykonawcy Zamawiający przedstawia zestawienie sprzętu montażowego medycznego z podziałem na kondygnacje:

		Kondygnacje				
		0 (niski parter)	**1**	**2**	**RAZEM**	Oznaczenia z projektu
1.	Kolumny anestezjologiczne			3 sztuki pom. 2/20, 2/28, 2/30.	3 sztuki	V02c -1
2.	Kolumny chirurgiczne			3 sztuki pom. 2/20, 2/28, 2/30.	3 sztuki	V03c -1
3.	Mosty medyczne			3 sztuki pom. 2/50.	3 sztuki	E45b
4.	Panele nadłóżkowe			7 sztuk pom. 2/10, 2/08, 2/16, 2/49, 2/13	7 sztuk	E40a
5.	Panel przyłóżkowy 100 W	1 sztuka pom. 0/39.			1 sztuka	E40a
6.	Lampa operacyjna dwuczaszowa			3 sztuki 2/20, 2/28, 2/30	3 sztuki	E 22a
7.	Lampa sufitowa zabiegowa	2 sztuki 0/56, 059			2 sztuki	E21b

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść ust. 4 rozdz. III SIWZ oraz ust. 1 rozdz. XI SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

III. Opis przedmiotu zamówienia.

(…)

4. Zamawiający informuje, iż wyposażenie pomieszczeń w sprzęt medyczny mobilny przewiduje przeprowadzić osobnym postepowaniem ***z wyłączeniem sprzętu montażowego tj. paneli, mostów medycznych, kolumn i lamp zgodnie z formularzem asortymentowym sprzętu oraz mebli stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ.***

Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w formularzu Załącznika nr 12 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz powinien zostać wypełniony i załączony formularz z Załącznika nr 12 do SIWZ wraz ze stosownymi dokumentami.

Zamawiający wyjaśnia, iż opisane kryterium oceny ofert pn. „Rękojmia za wady i gwarancja oraz serwis sprzęt w rozumieniu (winda, czy instalacja gazów medycznych)" dotyczy całego przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bebłowski